

照 査 者		設 計 者	
-------------	--	-------------	--

平成 22 年度

東目ポンプ場築造工事

鶴岡市関根地内  
鶴岡市水道部



設 計 概 要	変 更 概 要
ポンプ室・ポンプ井築造工 N=一式 ポンプ設備工 N=一式 電気計装設備工 N=一式 場内整備工 N=一式 付帯工 N=一式	



## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	直接工事費			式	1			
		造成工		式	1			第 1号明細表
		ポンプ室・ポンプ井基礎工		式	1			第 2号明細表
		ポンプ室・ポンプ井築造工		式	1			第 3号明細表
		付帯配管工		式	1			第 4号明細表
		場内配管工		式	1			第 5号明細表
		場内整備工		式	1			第 6号明細表
		門扉・フェンス設置工		式	1			第 7号明細表

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		乗入道路築造工		式	1			第 8号明細表
		ポンプ設備工		式	1			第 9号明細表
		電気計装設備工		式	1			第 10号明細表
直接工事費								
	安全費			式	1			第 1号単価表
	役務費			式	1			第 11号明細表
積上げ計								
(特殊製品費)								
(特殊製品費)/2								

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	共通仮設費率分			式	1			
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式	1			
工事原価計								
	一般管理費			式	1			
	契約保証費			式	1			金銭の保証
一般管理費計								
工事価格								

## 本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	消費税相当額			式	1			
工事費計								

第 1号明細表		造成工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ掘削積込 山積0.8m3 (平積0.6m3) ※質土・砂・砂質土・粘性土 障害なし 排出ガス対策型		m3	190			第 2号単価表	
ダンプトラック運搬 10t 積込バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 DID区間無 4.0km以下 良好		m3	190			第 3号単価表	
合 計		式	1				

第 2号明細表		ポンプ室・ポンプ井基礎工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ掘削積込 山積0.8m3 (平積0.6m3) ※質土・砂・砂質土・粘性土 障害なし 排出ガス対策型		m3	190			第 2号単価表	
基礎碎石置換工 (埋戻工C) 排出ガス対策型 W1=1m以上4m未満 (W2=4m未満)		m3	83			第 4号単価表	
無筋構造物人力打設工 18-8-40(高炉) 一般養生		m3	2			第 5号単価表	
均し基礎コンクリート型枠工		m2	2			第 6号単価表	
鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設工 10m3以上300m3未満 21-8-25(高炉) 一般養生		m3	18			第 7号単価表	
型枠工(鉄筋・無筋構造物)		m2	28			第 8号単価表	
鉄筋工(一般構造物(クレーン使用)) 1工事:10t未満 太径鉄筋割合:10%未満 夜間でない 法面作業:無 SD295・D13		t	0.3			第 9号単価表	
鉄筋工(一般構造物(クレーン使用)) 1工事:10t未満 太径鉄筋割合:10%未満 夜間でない 法面作業:無 SD345・D16		t	0.8			第 10号単価表	
埋戻工C 排出ガス対策型 (発生土) W1=1m以上4m未満 (W2=4m未満)		m3	92			第 11号単価表	

第 2号明細表

ポンプ室・ポンプ井基礎工

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬 10t 積込バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 DID区間無 4.0km以下 良好		m3	93			第 3号単価表
合 計		式	1			

第 3号明細表		ポンプ室・ポンプ井築造工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポンプ室・ポンプ井築造資材費		式	1			第 12号明細表	
ポンプ室・ポンプ井築造施工費		式	1			第 13号明細表	
合 計		式	1				

第 4号明細表		付帯配管工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
付帯配管資材費		式	1			第 14号明細表	
付帯配管施工費		式	1			第 15号明細表	
合 計		式	1				

第 5号明細表		場内配管工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
場内配管資材費		式				第 16号明細表	
			1				
場内配管施工費		式				第 17号明細表	
			1				
場内配管土工費		式				第 18号明細表	
			1				
合 計		式					
			1				

第 6号明細表		場内整備工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
場内整備資材費		式				第 19号明細表	
			1				
場内整備施工費		式				第 20号明細表	
			1				
場内整備土工費		式				第 21号明細表	
			1				
場内整備舗装費		式				第 22号明細表	
			1				
合 計		式					
			1				

第 7号明細表		門扉・フェンス設置工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
門扉・フェンス設置資材費		式				第 23号明細表	
			1				
門扉・フェンス設置施工費		式				第 24号明細表	
			1				
門扉・フェンス設置土工費		式				第 25号明細表	
			1				
合 計		式					
			1				

第 8号明細表		乗入道路築造工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
乗入道路築造資材費		式				第 26号明細表	
			1				
乗入道路築造施工費		式				第 27号明細表	
			1				
乗入道路築造土工費		式				第 28号明細表	
			1				
乗入道路築造舗装費		式				第 29号明細表	
			1				
合 計		式					
			1				

第 9号明細表		ポンプ設備工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポンプ設備機器費		式				第 30号明細表	
			1				
ポンプ設備資材費		式				第 31号明細表	
			1				
ポンプ設備労務費		式				第 32号明細表	
			1				
合 計		式					
			1				

第 10号明細表		電気計装設備工		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電気計装設備資材費		式	1			第 33号明細表	
電気計装設備労務費		式	1			第 34号明細表	
総合試運転調整費		式	1			第 35号明細表	
合 計		式	1				

第 11号明細表		役務費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
申請料		式	1			第 36号明細表	
合 計		式	1				

第 12号明細表		ポンプ室・ポンプ井築造資材費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
架台材 形鋼SS400		式	1				
底版材 SUS444 2.0×1.0×2.0 t		式	1				
壁版材 SUS444パネル、SUS329パネル		式	1				
屋根版材 SUS444パネル、SUS329パネル		式	1				
内部補強材 形鋼・平鋼 SUS304、SUS329		式	1				
付帯設備 アルミ戸・通気筒・タラップ等		式	1				
付帯配管材 流入・流出・越流・排水管		式	1				
合 計		式	1				

第 13号明細表

ポンプ室・ポンプ井築造施工費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
架台工		式				
			1			
底版工		式				
			1			
壁版工		式				
			1			
屋根版工		式				
			1			
内部補強工		式				
			1			
付帯設備工		式				
			1			
付帯配管工		式				
			1			
合 計		式				
			1			

第 14号明細表

付帯配管資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2F短管 SUS304 Sch20 7.5k 50A×1000L		個	1			
2F曲管 SUS304 Sch20 7.5k 50A×90° ×150L		個	1			
フランジ接合材 BN SUS304 φ50 0.74MPa		組	2			
2F短管 SUS304 Sch20 7.5k 100A×3140L		個	1			
2F曲管 SUS304 Sch20 7.5k 100A×90° ×175L		個	2			
フランジ接合材 BN SUS304 φ100 0.74MPa		組	3			
2F短管 SUS304 Sch20 7.5k 80A×715L		個	1			
2F短管 SUS304 Sch20 7.5k 80A×610L		個	2			
2F短管 SUS304 Sch20 7.5k 80A×255L		個	1			

第 14号明細表		付帯配管資材費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
2F曲管 SUS304 Sch20 7.5k 80A×90° ×135L		個					
			3				
2F丁字管 SUS304 Sch20 7.5k 80A×80A×150L×150L		個					
			1				
ソフトシール仕切弁（浅層埋設対応型） 75mm		基					
			1				
フランジ接合材 BN SUS304 φ75 0.74MPa		組					
			10				
保温材 80A SUSラッキング ポリエチレンフォーム t40		m					
			3.2				
合 計		式					
			1				

第 15号明細表		付帯配管施工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小口径管据付工(人力) 50mm		m	1.3			第 20号単価表	
鋼管据付工(人力) 80mm		m	3.5			第 21号単価表	
小口径管据付工(人力) 100mm		m	3.8			第 22号単価表	
フランジ継手(7.5K) 65mm以下		口	2			第 23号単価表	
フランジ継手(7.5K) 75(80)mm		口	10			第 24号単価表	
フランジ継手(7.5K) 100mm		口	3			第 25号単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力・縦型) 100mm		基	1			第 26号単価表	
保温工		人					
合 計		式	1				

第 16号明細表

場内配管資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	配水用ポリエチレン管 100mm×5.0m プレーンエンド	本	3			
	EFチーズ (両受型) 100mm×100mm	個	1			
	EFバンド (両受型) 100mm×90°	個	1			
	EFバンド (両受型) 100mm×45°	個	3			
	PEレデューサ 100mm×50mm	個	1			
	PEフランジ (水道形) 50mm	個	1			
	PEフランジ (水道形) 100mm	個	2			
	EFソケット 50mm	個	1			
	EFソケット 100mm	個	3			

## 第 16号明細表

## 場内配管資材費

1.0式 当り

## 明 細 表

金額 ¥	内容					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	PEジョイント 100mm PE×PE	個	2			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB 80A×4.0	本	1			
	ねじ込継手 80A×90°	個	2			
	上水合フランジ 80A 0.74MPa	個	1			
	フランジ接合材 BN SUS304 φ50 0.74MPa	組	1			
	フランジ接合材 BN SUS304 φ75 0.74MPa	組	1			
	フランジ接合材 BN SUS304 φ100 0.74MPa	組	2			
	水道管用明示テープ 30mm×20m	m	17.3			
	水道管用管明示シート 150mm ダブル	m	17.3			



第 17号明細表		場内配管施工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管（融着接合）布設工 100mm		m	17.3			第 27号単価表	
ポリエチレン管切断工 100mm		口	6			第 28号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工 50mm		箇所	1			第 29号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工 100mm		箇所	3			第 30号単価表	
ポリエチレン管（融着接合）継手工 100mm		口	11			第 31号単価表	
ポリエチレン管（カール継手）継手工 100mm		口	4			第 32号単価表	
鋼管据付工(人力) 80mm		m	2.3			第 21号単価表	
鋼管継手工(人力) 80mm		箇所	4			第 33号単価表	
フランジ継手(7.5K) 65mm以下		口	1			第 23号単価表	

第 17号明細表		場内配管施工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手(7.5K) 75(80)mm		口	1			第 24号単価表	
フランジ継手(7.5K) 100mm		口	2			第 25号単価表	
管明示テープ工 φ100×4000mm 天端明示無		m	17.3			第 34号単価表	
管明示シート工		m	17.3			第 35号単価表	
合 計		式	1				

第 18号明細表		場内配管土工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型		m3	6			第 36号単価表	
管路埋戻(機械埋戻) 丘砂 山積0.28m3(平積0.20m3)+タンパ° 排出ガス対策型		m3	4			第 37号単価表	
管路埋戻(機械埋戻) 発生土、バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)+タンパ° 排出ガス対策型		m3	2			第 38号単価表	
発生土運搬費 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) +DP4t DID区間なし 4.5km以下 土砂		m3	5			第 39号単価表	
合 計		式	1				

第 19号明細表

場内整備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
落ちふた式U型側溝 3種本体 250 250×250×2000 重量333kg		個	33			
落ちふた式U型側溝(蓋) 3種ふた 250 362×90×500 重量38kg		個	125			
嵩上式鋼製溝蓋(圧接型路側用) T-25t 250用 L=50cm 485×360~×90mm 13.2kg~		枚	7			
正方形柵蓋(落し込式 受枠共) T-25t 600×600用 713×713mm 60.7kg		枚	2			
遠心形成高強度パイプカルバート φ250×2400		本	1			
合 計		式	1			

第 20号明細表		場内整備施工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝据付工 L=2000mm 50m以上 1000kg/個以下 法面小段面無 基礎碎石施工込み		m	65			第 40号単価表	
蓋版据付工(コンクリート製、鋼製) 40kg/枚以下		枚	132			第 41号単価表	
ボックスカルバート据付(2.0m/個) 0m<内空幅(Bm) ≤ 1.25m 0m<内空高(Hm) ≤ 1.25m 基礎碎石、均しコンクリート込み		m	2			第 42号単価表	
基礎碎石工 t=15cm 排出ガス対策型		m <sup>2</sup>	2			第 43号単価表	
型枠工(小型構造物)		m <sup>2</sup>	8			第 44号単価表	
小型構造物人力打設工 18-8-40(高炉) 一般養生		m <sup>3</sup>	1.4			第 45号単価表	
合 計		式	1				

第 21号明細表		場内整備土工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ床掘 排出ガス対策型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 後方超小旋回型		m3	13			第 46号単価表	
バックホウ埋戻し 排出ガス対策型 発生土 山積0.28m3 (平積0.2m3) 後方超小旋回型		m3	4			第 47号単価表	
ダンプトラック運搬 4t バックホウ油圧クローラ山積0.28m3 (平積 0.2m3) 土砂 DID区間無 4.0km以下 良好		m3	9			第 48号単価表	
切土法面整形 (人力による切土整形) 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	152			第 49号単価表	
合 計		式	1				

第 22号明細表

場内整備舗装費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	下層路盤工 再生クラッシュラン40mm t=15cm 排出ガス対策型	m2	146			第 50号単価表
	上層路盤工 粒度調整碎石40mm t=15cm 排出ガス対策型	m2	146			第 51号単価表
	舗装工（車道及び路肩1.4m≦b≦3.0m） 排出ガス対策型 再生アスファルト合材（無規格） t=5cm プライムコート 砂散布無	m2	146			第 52号単価表
	合 計	式	1			

第 23号明細表

門扉・フェンス設置資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
両開き門扉 積雪型、直忍返付、W=2.0m、H=1.8m		組				
			1			
フェンス 積雪型、直忍返付、H=1.8m		m				
			39.7			
合 計		式				
			1			

第 24号明細表		門扉・フェンス設置施工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
両開き門扉設置工 積雪型、直忍返付、W=2.0m、H=1.8m		箇所					
			1				
フェンス設置工 積雪型、直忍返付、H=1.8m		m					
			39.7				
基礎砕石工 t=10cm 排出ガス対策型		m2					
			0.4			第 53号単価表	
型枠工(小型構造物)		m2					
			13			第 44号単価表	
小型構造物人力打設工 18-8-40(高炉) 一般養生		m3					
			1			第 45号単価表	
合 計		式					
			1				

第 25号明細表

門扉・フェンス設置土工費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥	内容					
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	m3	2			第 54号単価表
	人力盛土(埋戻し) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	m3	1			第 55号単価表
	ダンプトラック運搬 2t 積込 人力 DID区間無 4.0km以下 土砂 良好	m3	1			第 56号単価表
	合 計	式	1			

第 26号明細表

乗入道路築造資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遠心形成高強度パイプカルバート φ600×2400		本				
			4			
正方形樹蓋(落とし込式 受枠共) T-25t 900×900用 995×1000mm 148.1kg		枚				
			2			
合 計		式				
			1			

第 27号明細表		乗入道路築造施工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ボックスカルバート据付(2.0m/個) 0m<内空幅(Bm) ≤ 1.25m 0m<内空高(Hm) ≤ 1.25m 基礎碎石、均しコンクリート込み		m	9.7			第 42号単価表	
型枠工(小型構造物)		m2	20			第 44号単価表	
小型構造物人力打設工 18-8-40(高炉) 一般養生		m3	2			第 45号単価表	
基礎碎石工 t=15cm 排出ガス対策型		m2	3			第 43号単価表	
U型側溝撤去工 再利用 50m未満 L=2000mm, 1000kg/個以下		m	12			第 57号単価表	
コンクリート殻運搬費 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) +DP4t DID区間なし 19.0km以下 Co塊(鉄筋)		m3	1			第 58号単価表	
建設廃棄物処理 (株)三浦土建 コンクリート塊 鉄筋(再資源化処理:解体前)		m3	1				
合 計		式	1				

第 28号明細表		乗入道路築造土工費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス対策型		m3	24			第 36号単価表	
管路埋戻(機械埋戻) 発生土、バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)+タンパ 排出ガス対策型		m3	7			第 38号単価表	
発生土運搬費 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) +DP4t DID区間なし 4.5km以下 土砂		m3	17			第 39号単価表	
盛土法面整形(人力による築立(土羽)整形) 砂及び砂質土、粘性土		m2	4			第 59号単価表	
合 計		式	1				

第 29号明細表		乗入道路築造舗装費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 ¥		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装切断工 (斜め切り) 20cm以下		m	6				
舗装版直接掘削・積込(厚10cm超え15cm以下) バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型		m2	1			第 60号単価表	
As 殻運搬費 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) +DP4t DID区間なし 19.0km以下 As塊・Co塊(無筋)		m3	0.1			第 61号単価表	
建設廃棄物処理 (株)三浦土建 アスファルト塊(再資源化处理:解体前)		m3	0.1				
下層路盤工 (振動ロー) 再生クラッシュラン40mm t=20cm 排出ガス対策型		m2	23			第 62号単価表	
上層路盤工 (振動ロー) 粒度調整碎石40mm t=10cm 排出ガス対策型		m2	23			第 63号単価表	
基層舗装工 人力施工 (車道及び路肩) 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm プライムコート 砂散布無		m2	24			第 64号単価表	
中間層舗装工 人力施工 (車道及び路肩) 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm タックコート 砂散布無		m2	24			第 65号単価表	
表層舗装工 人力施工 (車道及び路肩) 再生密粒度アスコン(13F) t=5cm タックコート 砂散布無		m2	24			第 66号単価表	

第 29号明細表

乗入道路築造舗装費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
合計		式	1			

第 30号明細表

ポンプ設備機器費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
逆支弁 急閉式、SUS製、φ50F型、10k		基				
			2			
手動仕切弁 SUS製、φ50F型、10k		基				
			2			
フロート式バタフライ弁 SUS304ギヤ式、φ50		基				
			1			
ボール弁 SUS製、φ50、10k		基				
			1			
合 計		式				
			1			

第 31号明細表

ポンプ設備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2F短管 SUS304 Sch20 50A×280L		個				
			2			
2F曲管 SUS304 Sch20 50A×90° ×100L		個				
			1			
2F曲管 SUS304 Sch20 50A×90° ×125L		個				
			2			
2F曲管 SUS304 Sch20 50A×90° ×170L		個				
			2			
2F曲管 SUS304 Sch20 50A×90° ×150L×1350L		個				
			1			
2F片落管 SUS304 Sch20 150A×50A×110L		個				
			1			
4F集合管 SUS304 Sch20 50A×50A×1200L		個				
			1			
1Fラップ管 SUS304 Sch20 50A		個				
			1			
接合付属品		式				
			1			

第 31号明細表

ポンプ設備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
架台・サポート類	式	1			
合 計	式	1			

第 32号明細表

ポンプ設備労務費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
合 計		式	1			

第 33号明細表

電気計装設備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル VVR3C-8Sq	m	9			
	ケーブル VVR2C-2Sq	m	9			
	ケーブル CV3C-8Sq	m	18			
	ケーブル CV4C-3.5Sq	m	18			
	ケーブル CV4C-5.5Sq	m	15			
	ケーブル CVV5C-2Sq	m	19			
	ケーブル KPEVS2P-1.25Sq	m	18			
	ケーブル類雑材料・消耗品	式	1			
	厚鋼電線管 G36 (ドブメッキ)	m	5			

## 第 33号明細表

## 電気計装設備資材費

1.0式 当り

## 明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内 容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	厚鋼電線管 G28 (ドブメッキ)	m	19			
	厚鋼電線管 G22 (ドブメッキ)	m	36			
	厚鋼電線管 G16 (ドブメッキ)	m	7			
	エントランスキャップ G28	個	1			
	エントランスキャップ G22	個	1			
	エントランスキャップ G16	個	1			
	防水プリカチューブ PVC #38	m	2			
	防水プリカチューブ PVC #30	m	2			
	防水プリカチューブ PVC #24	m	6			

第 33号明細表

電気計装設備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内 容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	防水プリカチューブ PVC#17	m	2			
	防水型ユニオンボックスコネクタ PVC#38	個	2			
	防水型ユニオンボックスコネクタ PVC#30	個	2			
	防水型ユニオンボックスコネクタ PVC#24	個	6			
	防水型ユニオンボックスコネクタ PVC#17	個	2			
	防水型ユニオンカップリング PVC#38	個	2			
	防水型ユニオンカップリング PVC#30	個	2			
	防水型ユニオンカップリング PVC#24	個	6			
	防水型ユニオンカップリング PVC#17	個	2			

## 第 33号明細表

## 電気計装設備資材費

1.0式 当り

## 明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内 容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	波付硬質ポリエチレン管 FEP40	m	8			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP30	m	22			
	プルボックス SUS WP 300×300×200	個	2			
	プルボックス SUS WP 200×200×150	個	1			
	プルボックス SUS WP 100×100×100	個	2			
	異種管接続材料 FEP40	組	2			
	異種管接続材料 FEP30	組	6			
	ケーブル埋設標示シート W150ダブル折	m	22			
	電線管類雑材料・消耗品	式	1			

第 33号明細表

電気計装設備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電線 IV5.5Sq		m	9			
硬質ビニル電線管 VE16		m	6			
接地銅棒 φ14×1.5m		本	10			
接地銅棒リード端子 φ14		本	5			
接地理設標示板 黄銅製 国土交通省型		枚	1			
接地材料雑材料・消耗品		式	1			
コンクリート柱 10-19-350		本	1			
根かせ A型 バンド付		個	1			
足場ボルト CP用		本	10			

第 33号明細表

電気計装設備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自在バンド 3BD-HD-12	本	3			
	自在バンド 3BD-HD-17	本	1			
	自在バンド IBT-212	本	10			
	低圧ラック	個	3			
	シンプル	個	1			
	玉碍子 100×100	個	1			
	巻付グリップ 22Sq用	本	4			
	支線 22Sq	Kg	3			
	支線アンカー 2号 ロッド付	組	1			

## 第 33号明細表

## 電気計装設備資材費

1.0式 当り

## 明 細 表

金額 ¥	名 称 ・ 規 格	内 容				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	支線ガード 2.2m 虎印	個	1			
	有圧換気扇 φ300 SUSフード 防虫網 電動シャッター付	個	1			
	湿度スイッチ 10～90% 室内用 2位置	個	1			
	照明器具 FSR2-321	台	2			
	ケーブル CV2C-3.5Sq	m	5			
	ケーブル VVF2C-2.0mm	m	2			
	ケーブル VVF2C-1.6mm	m	2			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22	m	8			
	水位計 (電極式) 4P	式	1			

第 33号明細表

電気計装設備資材費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
引き込み装柱材雑材料・消耗品	式	1			
合 計	式	1			

第 34号明細表		電気計装設備労務費		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人					
電工		人					
特殊作業員		人					
仮設撤去工		式	1				
現場発生品運搬 片道 L=16km トラック(クレーン装置付4t積2.9t吊)		回	1			第 67号単価表	
支給品運搬 片道 L=40km トラック(クレーン装置付4t積2.9t吊)		回	1			第 68号単価表	
合 計		式	1				

第 35号明細表

総合試運転調整費

1.0式 当り

明 細 表

金額 円		内容			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者	人				
合 計	式	1			

第 36号明細表		申請料		1.0式 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
東北電力申請費 低圧動力		式	1				
東北電力申請費 従量電灯		式	1				
NTT申請費 負担金		式	2				
合 計		式	1				